

## **P. 3080 – FAQ**

**Quesito n.1:** Sul documento di gara computo metrico estimativo capitolo A15 pag 8 non è riportata alcuna voce e relativo importo in merito agli oneri di discarica, sebbene alla voce A10(Trasporto a discarica ..) viene menzionato che sono esclusi i relativi oneri di discarica o smaltimento.

**Quesito n.2:** documento di gara computo metrico estimativo capitolo A15 pag 9 codice articolo 65.B10.A15.010 Congl. Bituminoso (binder) sp 7cm centri urbani : Facendo fede alle quantità e al costo unitario riportati sul documento, l'importo totale dovrebbe essere 506,4 anziché 9.621,60 com'è riportato sullo stesso computo metrico estimativo.

**Quesito n.3:** Sul documento di gara computo metrico estimativo capitolo A15 pag 9 codice articolo 65.B10.A25.010 tappeto congl. Bitumin. Chiuso strato usura sp 3cm : Facendo fede alle quantità e al costo unitario riportati sul documento, l'importo totale dovrebbe essere 5.650,00 anziché 107.350,00 come riportato sullo stesso computo metrico estimativo.

### **RISPOSTA QUESITI N.1 - 2 - 3**

Chiarimento 1: è stato ipotizzato di conferire il materiale nelle discariche aperte in ambito portuale, là dove non dovesse esserci questa disponibilità si farà riferimento all'Elenco Prezzi ed al Prezziario della Camera di Commercio;

Chiarimento 2: il prezzo totale fa riferimento a n.19 interventi in cui andare a realizzare le pavimentazioni.

Si precisa che le voci riportate nella tabella sottostante sono state conteggiate per n.19 interventi che complessivamente danno l'importo totale riportato all'interno del CME:

65.B10.A15.010	Congl bituminoso (binder) sp 7 cm centri urbani	misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.
65.B10.A25.010	Tappeto congl bitumin chiuso strato usura sp 3 cm	misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm
20.A90.D10.010	Ripresa di zincante eseguita con epossidico bicomponente	mediante applicazione di una ripresa di zincante per carpenteria metallica eseguita con epossidico bicomponente, misurato a sviluppo
20.A90.D10.100	Antiruggine idrosolubile misurato a sviluppo	mediante applicazione di una ripresa di antiruggine misurata a sviluppo, eseguita con antiruggine idrosolubile

A tale proposito, si richiama comunque l'art.55 comma c) del CSA: "La corrispondenza dei lavori eseguiti dovrà essere fatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore."